

**Zastřešení ZŠ Blatnice pod Sv. Antoníčkem - učebnový pavilón**  
**CN 23\_1-2013-V2**

m.j. množství cena celkem

PLOCHA PŮDORYSNÁ M2 691

**VARIANTNÍ ŘEŠENÍ - SYSTÉM RpSt - Střecha valbová, krytina poplastovaný plech imitace tašky, sklon 17°, konstrukce klemp. z poplastovaného plechu, svody dešťové vody po fasádě, tepelná izolace**

A. dřevěné příhradové vazníky				277 030,- Kč
<b>DODÁVKA</b>				182 220,- Kč
· dřevěné příhradové vazníky á 3,0 m - vazníky + sušené	m2	691	96 740,- Kč	
· konstrukce valby	ks	4	27 800,- Kč	
· konstrukce úžlabí	ks	2	10 900,- Kč	
· střešní ztužení, zavětrování, montážní řezivo	m2	691	17 280,- Kč	
· kotvení na žb atice	ks	42	10 290,- Kč	
· kotvení vnitřní	ks	17	8 840,- Kč	
· spojovací materiál	m2	691	10 370,- Kč	
<b>MONTÁŽ</b>				88 810,- Kč
· práce	m2	691	51 830,- Kč	
· jeřáb	m2	691	18 660,- Kč	
· doprava	km	125	4 500,- Kč	
· režie, přesun hmot	m2	691	13 820,- Kč	
<b>STATICKÝ VÝPOČET, VÝROBNÍ DOKUMENTACE</b>				6 000,- Kč
B. tesařské konstrukce				175 910,- Kč
· dod. krokví po vlašsku 80/100 a 1,1m	m3	6,22	37 320,- Kč	
· mont. krokví po vlašsku	m	785	21 200,- Kč	
· dod. okapové vaznice - lepený KVH profil (hobl. sušený profil)	m3	1,22	12 810,- Kč	
· mont. okapové vaznice - lepený KVH profil (hobl. sušený profil)	m	128	3 840,- Kč	
· dod. roznášecího roštu pod laťování 45/45	m3	1,75	11 380,- Kč	
· mont. roznášecího roštu pod laťování 45/45	m2	723	8 680,- Kč	
· dod. střešního laťování 45/45	m3	6,25	40 630,- Kč	
· mont. střešního laťování 45/45	m2	723	20 250,- Kč	
· dod. nárožních prken pro valby 25/160	m3	0,4	2 240,- Kč	
· mont. nárožních prken	m	96	2 400,- Kč	
· zabetnění střechy u výlezu	ks	1	490,- Kč	
· žebříky u střešních výlezu	ks	1	190,- Kč	
· spojovací materiál	m2	723	8 680,- Kč	
· přesun hmot	sou	1	5 800,- Kč	
C. krytina poplastovaný plech - imitace tašky				292 630,- Kč
· dodávka krytiny	m2	829	161 660,- Kč	
· montáž krytiny	m2	723	61 460,- Kč	
· hřebenač	m	35	9 450,- Kč	
· nároží	m	48	12 960,- Kč	
· řez krytiny nároží	m	96	1 160,- Kč	
· zachytávače sněhu dl. 2m (podél okapu)	m	120	20 400,- Kč	
· pryžové utěsnění vln - hřeben, nároží, úžlabí	m	186	6 140,- Kč	
· hlavice Lomanco BIB 12	ks	4	13 200,- Kč	
· přesun hmot	sou	1	6 200,- Kč	
D. konstrukce klempířské - poplastovaný plech				83 010,- Kč
· dod. a mont. žlabu podokap 150	m	126	61 110,- Kč	
· dod. a mont. kotlíku 150/100 ( mělo by být 6 ks !)	ks	4	1 780,- Kč	
· lemování ke komínu	m	8	3 360,- Kč	
· střešní lávka ke komínu	sou	1	7 500,- Kč	
· závětrná lišta	m	1	260,- Kč	
· prodloužení odvětrání kanalizace - beztmelový prostup!	ks	2	2 900,- Kč	
· lemování antény - beztmelový prostup!	ks	0	0,- Kč	
· střešní výlez	ks	1	2 700,- Kč	
· přesun hmot	sou	1	2 400,- Kč	

<b>E.</b>	<b>venkovní dešťové svody po fasádě</b>			<b>41 590,- Kč</b>
	venkovní dešťové svody po fasádě ( mělo by být 6 ks svodů !)	m	77,6	39 190,- Kč
	přesun hmot	sou	1	2 400,- Kč
<b>F.</b>	<b>okapová římsa se zamezením průniku vody na nosnou konstrukci - vodorovná imitace palubek</b>			<b>79 700,- Kč</b>
	ochranná manžeta krajní vaznice - dodávka	m	129	8 650,- Kč
	ochranná manžeta krajní vaznice - montáž	m	127	4 450,- Kč
	lemující svislý plech římsy (imitace palubek ) - dodávka	m	129	18 710,- Kč
	lemující svislý plech římsy (imitace palubek ) - montáž	m	127	9 530,- Kč
	nasávací podhledový profil - dodávka ( není řešeno v PD !)	m	129	15 740,- Kč
	nasávací podhledový profil - montáž	m	127	8 260,- Kč
	úprava oplechování římsy - odřezání	m	127	2 670,- Kč
	dřevěný svislý a vodorovný rošt	m	127	5 590,- Kč
	spojovací materiál	m	127	3 050,- Kč
	přesun hmot	sou	1	3 050,- Kč
<b>G.</b>	<b>realizační dokumentace</b>			<b>12 500,- Kč</b>
	realizační dokumentace, zaměření stávajícího stavu	sou	1	12 500,- Kč
<b>H.</b>	<b>dodatečné stavební úpravy</b>			<b>46 210,- Kč</b>
	drobné stavební práce, hloubení kapes demontáž stávající expanzní místnosti na střeše včetně likvidace	m2	691	18 660,- Kč
	likvidace	sou	1	20 400,- Kč
	likvidace odpadu, úklid celé střechy	sou	1	5 800,- Kč
	přesun hmot	sou	1	1 350,- Kč
<b>I.</b>	<b>hromosvod</b>			<b>28 200,- Kč</b>
	dodávka a montáž hromosvodu ( oprava ) s napojením na stávající svody po fasádě	m2	723	28 200,- Kč
<b>J.</b>	<b>tepelná izolace - minerální vata</b>			<b>94 640,- Kč</b>
	dod.+ mont. tep. izolace tl. 12 cm	m2	633	60 140,- Kč
	pochůzí dřevěná lávka dl. 72 m ( není řešeno v PD !)	m	72	7 920,- Kč
	dod.+ mont. difuzní folie nad izolací	m2	633	23 430,- Kč
	přesun hmot	sou	1	3 150,- Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>1 131 420,- Kč</b>
<b>K.</b>	<b>bezpečnostní prvky na střeše</b>			<b>6 320,- Kč</b>
	instalace střešních kotevnicích bodů ve hřebeni střechy - SPoint1	ks	4	6 320,- Kč