Smlouva o dílo

Název zakázky: Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění
číslo SoD zhotovitele: SoD/016/2025

1. Objednatel:	**Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem**
Sídlo:	696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28
Statutární zástupce:	Petr Buzík, starosta obce
IČ:	00284769
Kontaktní osoba:	Petr Buzík
Telefon:	+420 602 659 004
E-mail:	starosta@obecblatnice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-7184140257/0100

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:	**SYTYS.cz s.r.o**
Sídlo:	**Dělnická 414, 696 85 Bzenec**
Statutární zástupce:	**pan Libor Tomek – jednatel společnosti**
Stavbyvedoucí:	**pan Libor Tomek**
Telefon:	602 145 123
Email:	libor.tomek@sytys.cz
IČ:	**04342381**
DIČ:	**CZ04342381**
Bank. spoj.:	**Komerční Banka a.s.**
Číslo účtu:	**115-950200217/0100**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudu v Brně v oddíle C, vložce 128707

dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu kanalizace v ul. U Mlýna v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Na základě kamerové prohlídky, byl zjištěn havarijní stav původní betonové kanalizace v ul. U Mlýna. Jedná se o úsek od Š41 po Š43 v délce 82,4m, DN 400,500 mm.
2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:
   a) vedení stavebního deníku,
   b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,

c) zajištění likvidace odpadu s doložením dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění,
d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
e) doložení dokladů nutných k užívání stavby,
f) dokumentace skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD,
g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a předání dat i v Jednotném výměnném formátu (JVF DTM),
h) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání díla.

3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
   a) Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v nabídkovém rozpočtu obsaženy.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
7. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele.

II. CENA

1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem	**Kč**
Celková cena bez DPH celkem	**1 368 000,- Kč**
DPH	287 280,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 655 280,- Kč

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.
3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.
4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
   - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
   - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
   - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
   - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS nebo ÚRS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.
2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.
3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od datumu odeslání.
4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále:
    - Odkaz na uzavřenou SoD (číslo, datum),
    - název stavby (projektu): Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
    - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby.
5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. MÍSTO REALIZACE

1. Místo realizace stavby je ul. U Mlýna, Blatnice pod Svatým Antonínkem.

V. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob ve stanoveném termínu dle smlouvy.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
13. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.
2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:
   a) Předání staveniště — předpoklad 02-03/2026
   b) Lhůta pro dokončení stavby — do 60-ti dnů od předání a převzetí staveniště
   c) Lhůta pro vyklizení staveniště — do 60-ti dnů od předání a převzetí staveniště
   d) Lhůta pro předání a převzetí díla — do 60-ti dnů od předání a převzetí staveniště
   e) Počátek běhu záruční lhůty — od data řádného převzetí díla objednatelem
4. Zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínů plnění v návaznosti na termín ukončení zadávacího řízení a s ohledem na provozní, klimatická a finanční omezení. V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění uvedená v tomto článku zadávací dokumentace.
5. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby a vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.
6. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
   - pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby dle čl VI. odst.3.,
   - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
   - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

   Ve všech těchto případech se termín plnění posunuje o počet dnů zdržení a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání
8. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie

vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).

5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.
6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.

2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. SUBDODAVATELÉ

1. Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
   - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
   - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
   - doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech v aktuálním znění,
   - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
   - stavební deník,
   - dokumentace skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD,
   - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a předání dat i v Jednotném výměnném formátu (JVF DTM),
   - případné jiné doklady nutné k užívání stavby,

   Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10

pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení případných sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
5. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobci, která však musí být minimálně 24 měsíců.
2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku.
4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 2.000.000,- Kč a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti dílo užívat objednatelem.
2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.
3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatelem, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Zhotovitel zavazuje při realizaci veřejné zakázky upřednostňovat vždy ekologicky šetrné řešení.
5. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10-ti kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
7. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
8. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prováděných prací.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
11. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
12. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že

smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 16. 3. 2026

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769
②

.....

objednatel

① SYTYS.cz
SYTYS.cz s.r.o.
Dělnická 414, Uzenec
IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

.....

pan Libor Tomek – jednatel společnosti

Přílohy:

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem** **příloha č.1 SoD**		
Objednatel:	**Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem** **28** **69671** **Blatnice pod Svatým Antonínkem**	IČO: **00284769** DIČ: **CZ00284769**	
Zhotovitel:	**SYTYS.cz s.r.o.** **Dělnická 414** **696 85** **Bzenec**	IČO: **4342381** DIČ: **CZ04342381**	
Vypracoval:			

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 290 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			23 000,00
Ostatní náklady			55 000,00
Celkem			**1 368 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 368 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**287 280,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 655 280,00 CZK**

v dne

SYTYS.cz s.r.o.
Dělnická 414, Bzenec
IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

Za zhotovitele

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem**	**0,00**	**1 368 000,00**	**287 280,00**	**1 655 280,00**	**100**
1	kanalizace	0,00	1 290 000,00	270 900,00	1 560 900,00	94
2	OVN	0,00	78 000,00	16 380,00	94 380,00	6
Celkem za stavbu		0,00	1 368 000,00	287 280,00	1 655 280,00	100

Popis stavby: 60B - Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
Popis objektu: 01 - Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
Popis rozpočtu: 1 - kanalizace
Popis rozpočtu: 2 - OVN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			409 137,36	29,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 834,52	1,4
5	Komunikace	HSV			105 410,70	7,7
8	Trubní vedení	HSV			597 536,34	43,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 467,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			96 282,00	7,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 332,08	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			23 000,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			55 000,00	4,0
Cena celkem					1 368 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:		Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
O:	01	Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
R:	1	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**409 137,36**
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	98,88000	61,80	6 110,78
		82,4*1,2		98,88000		
2	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	98,88000	125,00	12 360,00
		82,4*1,2		98,88000		
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,00000	55,00	18 480,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00000	62,70	877,80
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	21,06000	1 450,00	30 537,00
		voda : 13,5*1,3*1,2		21,06000		
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	111,46200	285,00	31 766,67
		napojení - Š41 : 13,5*((1,3+1,3)/2)*1,2		21,06000		
		Š41 -Š42 : 31,7*((1,3+1,4)/2)*1,2		51,35000		
		Š42 - Š43 : 37,2*((1,4+1,9)/2)*1,2		73,66000		
		- komunikace : -82,4*,35*1,2		-34,61000		
7	132201219R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	111,46200	5,00	557,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 111,46200		111,46000		
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	243,45000	180,00	43 821,00
		napojení - Š41 : 13,5*((1,3+1,3)/2)*2		35,10000		
		Š41 -Š42 : 31,7*((1,3+1,4)/2)*2		85,59000		
		Š42 - Š43 : 37,2*((1,4+1,9)/2)*2		122,76000		
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	243,45000	20,00	4 869,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 243,45000		243,45000		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	111,46200	225,00	25 078,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 111,46200		111,46000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	111,46200	330,00	36 782,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 111,46200		111,46000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	445,84800	16,00	7 133,57
		odvoz do 14 km : 111,462*4		445,85000		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	111,46200	26,00	2 898,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 111,46200		111,46000		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,35800	280,00	9 060,24
		hloubení - lože - obsyp : 111,462-9,888-69,216		32,36000		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	69,21600	1 244,00	86 104,70
		82,4*,7*1,2		69,22000		
16	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	111,46200	200,00	22 292,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 111,46200		111,46000		
17	583320401R	Kamenivo těžené 0/4	t	124,58880	280,00	34 884,86
		69,216*1,8		124,59000		
18	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	71,18760	499,00	35 522,61
		zásyp : 32,358*2,2		71,19000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**18 834,52**
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,88800	1 444,00	14 278,27
		(13,5+31,7+37,2)*1,2*,1		9,89000		
20	452311161T00	Desky podkladní pod šachetní dílce z betonu C 25/30	m3	1,01250	4 500,00	4 556,25
		1,5*1,5*,15*3		1,01000		

Položkový rozpočet

S:		Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
O:	01	Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
R:	1	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		**Komunikace**				**105 410,70**
21	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	10,70000	1 311,00	14 027,70
22	553963802R	Rošt můstkový MEA SV 2000, D400, litina, délka 500 mm	kus	22,00000	2 055,00	45 210,00
23	592272240001R	Žlab polymerbetonový ACO Multiline V200S - 0.0, rozměr 1000 x 235 x 265 mm, E 600	kus	11,00000	4 110,00	45 210,00
24	592277271R	Stěna čelní polymerbetonová MEADRAIN EN 2000	kus	2,00000	481,50	963,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**597 536,34**
25	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	68,90000	185,00	12 746,50
		37,2+31,7		68,90000		
26	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	13,50000	285,00	3 847,50
		13,5		13,50000		
27	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	6,00000	422,00	2 532,00
28	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	1,00000	1 289,00	1 289,00
29	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	82,40000	130,50	10 753,20
		13,5+31,7+37,2		82,40000		
30	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	3,00000	2 470,00	7 410,00
31	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00
32	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
33	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
34	R_01	Vybourání stávající uliční vpusti	ks	1,00000	2 499,38	2 499,38
35	286145018R	Trubka kanalizační PP, Pipelife MASTER 200 x 6,8 mm, SN 10	m	22,05000	883,00	19 470,15
		21*1,05		22,05000		
36	286145024R	Trubka kanalizační PP, Pipelife MASTER 400 x 13,6 mm, SN 10	m	72,34500	3 555,00	257 186,48
		68,9*1,05		72,34000		
37	286145026R	Trubka kanalizační PP, Pipelife MASTER 500 x 17,0 mm, SN 10	m	18,07500	5 610,00	101 400,75
		13,5*1,05+3,9		18,07000		
38	28654580R	Odbočka kanalizační 45° PP MASTER, DN 400/200	kus	6,12000	6 970,00	42 656,40
		6*1,02		6,12000		
39	28654585R	Odbočka kanalizační 45° PP MASTER, DN 500/200	kus	1,02000	19 000,00	19 380,00
		1*1,02		1,02000		
40	28654604R	Koleno kanalizační PP MASTER DN 200/45°	kus	7,14000	572,00	4 084,08
		7*1,02		7,14000		
41	28654633R	Redukce kanalizační PP MASTER DN 250/200	kus	7,14000	2 045,00	14 601,30
		7*1,02		7,14000		
42	552434108R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400	kus	3,03000	4 500,00	13 635,00
		3*1,01		3,03000		
43	59224354R	Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,03000	4 510,00	13 665,30
		3*1,01		3,03000		
44	59224368.AR	Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	3,03000	12 910,00	39 117,30
		3*1,01		3,03000		
45	R_001	napojovací manžeta na bet potrubí LC 680	ks	1,00000	6 912,00	6 912,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**12 467,00**

Položkový rozpočet

S:		Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
O:	01	Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
R:	1	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	95,90000	130,00	12 467,00
		37,2+31,7+(13,5*2)		95,90000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**96 282,00**
47	969021131R0R1	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 400	m	68,90000	1 080,00	74 412,00
		37,2+31,7		68,90000		
48	969021131R0R2	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 500	m	13,50000	1 620,00	21 870,00
		13,5		13,50000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**50 332,08**
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	120,94760	65,00	7 861,59
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 43,50720		43,51000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 32,63040		32,63000		
		beton kan DN 400 : 68,9*0,400		27,56000		
		beton kan DN 500 : 13,5*0,500		6,75000		
		šachty : 3*3,5		10,50000		
50	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	483,79040	14,00	6 773,07
		odvoz do 14 km : 120,9476*4		483,79000		
51	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	43,50720	230,00	10 006,66
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 43,50720		43,51000		
52	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	32,63040	650,00	21 209,76
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 32,63040		32,63000		
53	979990103T00	Poplatek za skládku suti - beton	t	44,81000	100,00	4 481,00
		beton kan DN 400 : 68,9*0,400		27,56000		
		beton kan DN 500 : 13,5*0,500		6,75000		
		šachty : 3*3,5		10,50000		

Položkový rozpočet

S:		Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
O:	01	Oprava kanalizace ul. U Mlýna, Blatnice pod Sv. Antonínkem
R:	2	OVN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**30 000,00**
1	040001000	vytyčení stávajících inženýrských vpustí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**23 000,00**
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**25 000,00**
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00