

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy:

Název zakázky (projektu):

„Blatnice pod Svatým Antonínkem, stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/54“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Smluvní strany:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28

IČ: 00284769

DIČ: CZ00284769

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 94-117671/0710

jednající ve věcech smluvních: Petr Buzík, starosta obce

telefon: +420 602 659 004 e-mail: starosta@obecblatnice.cz

jednající ve věcech technických: *Petr Buzík, starosta obce*

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Skanska a.s.

se sídlem: Křížíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00

IČ: 26271303 DIČ : CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15904

bankovní spojení: č.ú.: 1000570454/3500 vedený u ING Bank N.V., akciová společnost,

jednající ve věcech smluvních: na základě plné moci Ing. Radim Pokorný, ředitel závodu Technologie a Ing. Jan Dibďák, oblastní manažer

telefon: 602 257 2101 e-mail : radim.pokorny@skanska.cz

hlavní stavbyvedoucí: Michal Ohnutek

telefon: 737 257 491 e-mail : michal.ohnutek@skanska.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmět díla se mění o méněpráce, které jsou vyjádřeny změnovým listem (ZL č. 1), který je přílohou tohoto dodatku (Příloha č. 1).

II. CENA

- 2.1. Cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku upravuje takto (dle ZL č.1):

„Blatnice pod Svatým Antonínkem, stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/54“	Kč
Celková cena bez DPH dle SOD	6 345 034,64
Méněpráce dle ZL č.1	-158 534,26
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	6 186 500,38
DPH	1 299 165,08
Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 1	7 485 665,46

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je stejně jako smlouva o dílo podepsán oprávněnými osobami elektronickým podpisem.
- 1.3. Ostatní tímto dodatkem dotčená ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změny.
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Starém Městě dne 27. 6. 2024

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (ZL č.1)

Název akce:

**Blatnice pod Svatým Antonínkem, stezka pro chodce a cyklisty podél
silnice I/54**

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

„Změny vyvolané realizací“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 11.4.2024

1. **Oddíl stavby:** Komunikace, stabilizace, nakládka a rozvoz ornice

2. **Zpracovatel změnového listu:**

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 26271303

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- | | | |
|------|-----------------------------|---|
| 3.1 | stavební deník: | zápis z 23.5.2024 |
| 3.2 | kontrolní den: | KD 2, 23.5.2024 |
| 3.3. | jiné související dokumenty: | smluvní rozpočet a projektová dokumentace |

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je s ohledem na výše uvedené důvody třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení investora, AD, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto změny zahrnují některé méněpráce a na straně druhé i některé vícepráce. Jedná se o:

4.1 Stabilizace pláně hydraulickými pojivy

V průběhu realizace akce (po provedení skrývky ornice) na základě reálných skutečností bylo zjištěno a na KD č. 2 - za přítomnosti všech zúčastněných stran - vyhodnocen stav – kdy po úpravě pláně a statických zkouškách na upravené pláni, které byly provedeny s vyhovujícím výsledkem, není nutno provádět stabilizaci pláně hydraulickými pojivy – položka v rozpočtu č. 25, díl 5 Komunikace

Nerealizace vede k potřebě snížení finančních prostředků o částku – 390 117,36 Kč bez DPH

4.2 Rozprostření ornice na pozemky 3172/1, 3306/59 a 3601/8

Dále vzhledem k tomu, že pole na která se má dle PD a Stanoviska odboru ŽP Veselí nad Moravou rozprostřít ornice jsou oseta a toto rozprostření tedy není před sklizní možné, bylo dohodnuto umístit veškerou vytěženou ornici na investorem určenou mezideponii v těsné blízkosti stavby. Stavební rozpočet s tímto ale nepočítal a nakládka a doprava na mezideponii je rozpočtována 1x. Chybí tak další nakládka a rozvoz ornice z mezideponie na určené pozemky dané Stanoviskem o vynětí ze ZPF. Jedná se o pozemky: 3172/1, 3306/59 a 3601/8 ve vzdálenosti 100 – 800 m od místa mezideponie. Rozprostření této ornice v rozpočtu zahrnuto je.

Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 231 583,10 Kč bez DPH

5. **Finanční náklady změny**

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD,

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 –

Část Méně práce: - 390 117,36 Kč bez DPH

Více práce: + 231 583,10 Kč bez DPH

Celkem - 158 534,26 Kč bez DPH tj. 191 826,45 Kč včetně 21 % DPH.

Položkový rozpočet										
S:	Blatnice pod Sv. Antonínkem - Stezka pro chodce									
O:	Blatnice pod Sv. Antonínkem									
R:										
C:										
P.č.	Číslo polož	Název polož	MJ	množství	cena / N	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1	1	Zemní práce				231 583,10		0,00		231 583,10
8	162601102R	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	2 334,50700	72,70	169 718,66		0,00	72,70	169 718,66
		odvoz ornice z mezideponie k rozproštění na určených pozemcích:								
14	167101102R	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 334,50700	26,50	61 864,44		0,00	26,50	61 864,44
		nakládka ornice z mezideponie								
Díl: 5	5	Komunikace				-390 117,36		0,00		-390 117,36
25	561261111R	Podklad ze zeminy stabil. hydr. pojivem, 20 cm	m2	-4 834,16800	80,70	-390 117,36		0,00	80,70	-390 117,36
Celkem						-158 534,26				

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.

Změna nutného objemu prací (bilance rozsahu dodávky stavebních prací) **nemá** zásadní a přímý vliv na konečný termín dle SoD.

Zhotovitel předkládá v rámci změnového listu pouze návrh k úpravě celkové ceny díla.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 20.5. 2024



Michal Ohnutek

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr méněprací a víceprací.

TDS posoudil předložené změny VCP a MNP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že v rámci realizace a zjištěných skutečností nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD.

Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.

Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č. 134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 3,6 % nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4.

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, následně bude dodatek podepsán a méněpráce i vícepráce budou realizovány v souladu s dodatkem č. 1 SOD.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne30. 5. 2024.....


.....
Ing. Boris Kovanda

7. Stanovisko autorského dozoru AD (generálního projektanta (GP))

Zhotovitel v rámci realizace akce a tohoto změnového listu uplatňuje nebo nerealizuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu uživatele nezbytně nutné, a které vyplynuly ze situace na stavbě samotné.

Autorský dozor navrhl úpravy rozsahu díly včetně výkazu výměr nutných úprav a opatření.

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla - změny, AD vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.

AD doporučuje ZL č. 01 schválit.

Ve Zlíně dne 30.5.2024


.....
Ing. Boris Kovanda

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s řešením změny a změnou rozsahu a ceny díla .

Cenové snížení díla (méněpráce) budou promítnuty do smluvního dodatku, který je nutno uzavřít.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne
30.5.2024


.....
Petr Buzik, starosta

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

①

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 4.1, 4.2 vč. rekapitulace

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.

Položkový rozpočet

Zakázka:	Blatnice pod Sv. Antonínkem - Stezka pro chodce a cyklisty - stezka - UNS		
Místo	Blatnice pod Sv. Antonínkem		
Objednatel:	Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem	IČ:	00284769
	Blatnice pod Sv. Antonínkem 28	DIČ:	CZ00284769
	Blatnice pod Sv. Antonínkem, 696 71		
Zhotovitel:	Skanska a.s.	IČ:	26271303
	Křížíkova 682/34a	DIČ:	CZ699004845
	Praha 8 - Karlín, 186 00		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 782 691,84
PSV			0,00
MON			83 532,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 866 223,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 866 223,84 CZK
Základní DPH	21 %		1 021 907,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			5 888 130,85 CZK
v _____ dne 03.07.2024			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis rozpočtu: -

Úsek stezky pro chodce a cyklisty ve staničení km 0,000 00-0,941 61. Uznatelné náklady.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 686 044,83
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 052,19
5	Komunikace	HSV			2 548 650,95
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			379 180,19
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 194,00
97	Prorážení otvorů	HSV			27 831,82
99	Staveništní přesun hmot	HSV			127 737,86
M46	Zemní práce při montážích	MON			83 532,00
Cena celkem					4 866 223,84

		6,52*(0,25+0,25) km 0,920-0,941 62: 21,62*(0,25+0,25) úprava sjezdů: 6,17+8,28		3,26000						
29	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm odečteno z EPD: varovné pásy: 8,94*0,4 6*0,4 5,46*0,4 5*0,4 5*0,4 3*0,4 Mezisoučet	m2	18,18800	980,00	17 824,24		0,00	980,00	17 824,24
30	592451158R	vodicí linie:12,07*0,4 Mezisoučet Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm černá, dlažba pro nevidomé odečteno z EPD: varovné pásy:13,36 Mezisoučet ztratině 1%: 0,01*13,36	m2	13,49360	653,00	8 811,32	653,00	8 811,32		0,00
31	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodicí linií přírodní 20/20/8, dlažba pro nevidomé odečteno e EPD:4,828 ztratině 1%:0,01*4,828	m2	4,87628	694,00	3 384,14	694,00	3 384,14		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				379 180,19		0,00		379 180,19
32	914001121R16	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky odečteno z EPD: C9a: 1 C9b: 1	kus	2,00000	5 770,00	11 540,00		0,00	5 770,00	11 540,00
33	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvě odečteno z EPD: V2b (0,125/1,5/3,0): 941,62/(3+1,5)*3	m	627,74670	17,80	11 173,89		0,00	17,80	11 173,89
34	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvě stopčar,zeber atd. odečteno z EPD: V6a: 1,25*0,25 1 V14: 39*1 V15: 39*0,5	m2	59,81250	190,00	11 364,38		0,00	190,00	11 364,38
35	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky odečteno z EPD: V2b (0,125/1,5/3,0): 941,62/(3+1,5)*3	m	627,74670	3,56	2 234,78		0,00	3,56	2 234,78
36	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebr, nápisů odečteno z EPD: V6a: 1,25*0,25 1 V14, piktogram jízdního kola a směrová šipka: 39*1 V15, piktogram znaku chodců: 39*0,5	m2	59,81250	28,50	1 704,66		0,00	28,50	1 704,66
37	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou odečteno z EPD: dilatační spáry po 4,0 m: 941,62/4*2,5	m	588,51250	213,00	125 353,16		0,00	213,00	125 353,16
38	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm odečteno z EPD: dilatační spáry po 4,0 m: 941,62/4*2,5	m	588,51250	101,00	59 439,76		0,00	101,00	59 439,76
39	91972PC.002	Vyzlužení dilatačních spár kluzným trnem, D+M vlození ocel. kluzného trnu dilatačních spr, pr.16mm, dl. 500mm: do příčných spar po 500 mm, 5 ks na spáru š. 2,50m: 942/4*2,5/0,5 zaokrouhlení na clé kusy: 0,5	ks	1 178,00000	129,00	151 962,00		0,00	129,00	151 962,00
40	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm odečteno z EPD: řezání stávajícího betonového krytu sjezdu v km 0,584 35: 5,99+4,05	m	10,04000	439,00	4 407,56		0,00	439,00	4 407,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 194,00		0,00		1 194,00
41	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí odečteno z EPD: včetně naložení, přesunu na skládku s poplatkem za uložení: SDZ: C9b: 1 C9a: 1	kus	2,00000	166,00	332,00		0,00	166,00	332,00
42	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek včetně patek odečteno z EPD: včetně naložení, přesunu na skládku s poplatkem za uložení: SDZ: C9b: 1 C9a: 1	kus	2,00000	431,00	862,00		0,00	431,00	862,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				27 831,82		0,00		27 831,82

43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km skládka do 10 km: pol. č. 3: 24,7863	t	24,78630	42,30	1 048,46		0,00	42,30	1 048,46
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km skládka do 10 km: pol. č. 3: 24,7863*9	t	223,07670	8,57	1 911,77		0,00	8,57	1 911,77
45	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km skládka do 10 km: pol. č. 4: 9,4896	t	9,48960	660,00	6 263,14		0,00	660,00	6 263,14
46	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km skládka do 10 km: pol. č. 4: 9,4896/5*9	t	17,08130	73,70	1 258,89		0,00	73,70	1 258,89
47	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky skládka do 10 km: pol. č. 3: 24,7863	t	24,78630	170,00	4 213,67		0,00	170,00	4 213,67
48	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky skládka do 10 km: pol. č. 4: 9,4896	t	9,48960	170,00	1 613,23		0,00	170,00	1 613,23
49	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton skládka do 10 km: pol. č. 4: 9,4896	t	9,48960	297,00	2 818,41		0,00	297,00	2 818,41
50	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy skládka do 10 km: pol. č. 3: 24,7863	t	24,78630	332,00	8 229,05		0,00	332,00	8 229,05
51	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo odhad: odhadovaný objem dřevní hmoty/ks x 800kg/m3: pol. 1: 2*0,5*800/1000 pol 2: 2*0,5*800/1000	t	1,60000	297,00	475,20		0,00	297,00	475,20
Díl: 99						127 737,86		0,00		127 737,86
52	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový díl 1:2604,17463 díl 4:17,26038 díl 5:2761,52177 díl 91: 3,76582 M46: 3,06072	t	5 389,78332 2 604,17463 17,26038 2 761,52177 3,76582 3,06072	23,70	127 737,86		0,00	23,70	127 737,86
Díl: M46						83 532,00		0,00		83 532,00
53	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 200	m	200,00000	20,50	4 100,00		0,00	20,50	4 100,00
54	460510021RT2	Kabelová chránička z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 D+M rezervní ochranné trubky PE D110: 8	m	8,00000	129,00	1 032,00		0,00	129,00	1 032,00
55	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu D+M kabelového žlabu čteně uložení kabelu do žlabu: km 0,180-0,220: 40 km 0,320-0,460: 140 km 0,500-0,508: 8 km 0,580-0,587 58: 9 km 0,940-0,941 62: 3	m	200,00000	392,00	78 400,00		0,00	392,00	78 400,00
Celkem						4 866 223,84				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Blatnice pod Sv. Antonínkem - Stezka pro chodce a cyklisty - stezka - NNS			
Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem			
Objednatel:	Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnice pod Sv. Antonínkem 28 Blatnice pod Sv. Antonínkem, 696 71	IČ: 00284769 DIČ: CZ00284769	
Zhotovitel:	Skanska a.s. Křižíkova 682/34a Praha 8 - Karlín, 186 00	IČ: 26271303 DIČ: CZ699004845	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			552 285,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			552 285,99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		552 285,99 CZK
Základní DPH	21 %		115 980,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			668 266,05 CZK
v _____ dne 03.07.2024 _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis rozpočtu: -
Úsek stezky pro chodce a cyklisty ve staničení km 0,000 00-0,941 61. Neuznatelné náklady.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			552 285,99
Cena celkem					552 285,99

Položkový rozpočet

S:	Blatnice pod Sv. Antonínkem - Stezka pro chodce a cyklisty - stezka - NNS
O:	Blatnice pod Sv. Antonínkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				552 285,99		7 839,72		#####
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice pro zpětné ohumusování z mezideponie: 1306,62*0,15	m3	195,99300	128,00	25 087,10		0,00	128,00	25 087,10
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ornice pro zpětné ohumusování z mezideponie: 1306,62*0,15	m3	195,99300	26,50	5 193,81		0,00	26,50	5 193,81
3	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 Odečteno z EPD: krajnice š. 500 mm, tl. 150 mm: 941,62*0,5*2 svahy: 269+96 rozprostření přebytku ornice na pozemcích investora v tl. do 10 cm: 2334,507/0,1	m2	24 651,69000	13,30	327 867,48		0,00	13,30	327 867,48
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Odečteno z EPD: krajnice š. 500 mm: 941,62*0,5*2 svahy: 269+96	m2	1 306,62000	122,00	159 407,64		0,00	122,00	159 407,64
5	00572400R	Směs travní parková předpoklad 5 kg/100m2: 1306,62/100*5	kg	65,33100	120,00	7 839,72	120,00	7 839,72		0,00
6	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině Odečteno z EPD: krajnice š. 500 mm: 941,62*0,5*2 svahy: 269+96	m2	1 306,62000	5,88	7 682,93		0,00	5,88	7 682,93
7	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 1m3/100m2: 1306,62/100	m3	13,06620	1 470,00	19 207,31		0,00	1 470,00	19 207,31

Celkem

552 285,99

Poznámky uchazeče k zadání