

Smlouva o dílo

Název zakázky: Výstavba hřiště na malou kopanou z umělého trávniku

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: **Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem**
Zastoupená: Svatavou Blahynkovou, starostkou obce
Sídlo: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28
IČ: 00284769
Telefon: +420 602 659 004
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7184140257/0100
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název: Umělky s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. David Kozák
IČ: 04776763
DIČ: CZ04776763
Stavbyvedoucí stavby: Ing. David Kozák
Telefon: 776 247 453
E-mail: info@umelky.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-8626150277/0100
dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce za účelem vybudování venkovního hřiště na malou kopanou s umělým trávnikem III. generace v areálu fotbalového hřiště v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Délka sportoviště je 37 m, šířka 24 m a celková plocha 888 m².
- 1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:
 - a) vedení stavebního deníku,
 - b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,
 - c) zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
 - e) doložení dokladů nutných k užívání stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení stavby
 - g) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání díla.
- 1.3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
 - a) zjednodušené projektové dokumentace stavby „Výstavba fotbalového hřiště z umělého trávniku“, stupeň PD: dotační program, kterou zpracoval Ing. David Kozák, Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČO: 87090040, datum 11/2021

- b) oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
- 1.4. Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí výše uvedené dokumentace a objednatel tímto potvrzuje odpovědnost za její správnost a úplnost.
 - 1.5. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má přednost při určení rozsahu díla výkaz výměr.
 - 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.
 - 1.7. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
 - 1.8. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, přičemž uvedené parametry jsou minimální.
 - 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy.
 - 1.10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
 - 1.11. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.9.2022.

II. CENA

- 2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

| Výstavba hřiště na malou kopanou z umělého trávniku | Kč |
|--|--------------|
| Celková cena bez DPH celkem | 3.224.906,00 |
| DPH | 677.230,26 |
| Celková cena včetně DPH | 3.902.136,26 |

- 2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.
- 2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.
- 2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.
- 2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.

- 3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- 3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od datumu odeslání.
- 3.4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - číslo smlouvy,
 - název stavby (projektu): Výstavba hřiště na malou kopanou z umělého trávniku
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby.
- 3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. MÍSTO REALIZACE

- 4.1. Místem realizace stavby jsou na pozemky p.č. 5640, ostatní plocha a p.č. 6368/1, ostatní plocha vše v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem. Vlastníkem obou pozemků je obec Blatnice pod Svatým Antonínkem.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob ve stanoveném termínu dle smlouvy.
- 5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- 5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 5.11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 5.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 5.13. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

- 6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.

- 6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:
- | | |
|-------------------------------|--|
| a) Datum předání staveniště | po zajištění financování akce |
| b) Lhůta pro dokončení stavby | nejpozději do 8/2024 |
| c) Doba výstavby | max. 3 měsíce |
| d) Počátek běhu záruční lhůty | od data řádného převzetí díla objednatelem |
- 6.4. Zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínů plnění v návaznosti na termín ukončení zadávacího řízení a s ohledem na provozní a finanční omezení. V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění uvedená v tomto článku zadávací dokumentace.
- 6.5. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážných listků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.
- 8.6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro

- případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 8.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.
 - 8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
 - 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
 - 8.12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
- 9.5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
- 10.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
 - stavební deník,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - případné jiné doklady nutné k užívání stavby,
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.3. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení případných sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- 11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
- 11.5. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobcí, která však musí být minimálně 24 měsíců.
- 12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku.
- 12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 13.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 2.000.000,- Kč a toto pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti dílo užívat objednatel.
- 14.2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.
- 14.3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatel, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.
- 14.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 14.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- 15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 15.4. **Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude mít před zahájením prací (tj. datem předání staveniště) zajištěno financování díla, a to bez možnosti zhotovitele uplatnit vůči němu jakékoli sankce.**
- 15.5. Zhotovitel zavazuje při realizaci veřejné zakázky upřednostňovat vždy ekologicky šetrné řešení.
- 15.6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10-ti kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 15.8. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly
- 15.9. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prováděných prací.
- 15.10. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 15.11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 15.12. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je Krajský soud v Brně.
- 15.13. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 15.14. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich

skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Blatnici, dne 6.10.2022

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
896 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

①



Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
info@umelky.cz

.....
objednatel

.....
zhotovitel


Přílohy:

1. Podrobný položkový rozpočet s krycím listem

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Umělky s.r.o.
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
tel. 776 247 453, 606 023 733
e-mail: info@umelky.cz

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Název zakázky | „Výstavba hřiště na malou kopanou z umělého trávniku“ | | |
| Uchazeč (obchodní název, jméno) | Umělky s.r.o. | | |
| Sídlo (celá adresa, včetně PSČ) | Fučíkova 909/19, 628 00 Brno | | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče | Ing. David Kozák, jednatel | | |
| IČO | 04776763 | | |
| DIČ | CZ04776763 | | |
| Kontaktní osoba | Ing. David Kozák, jednatel | | |
| Telefon | 776 247 453 | | |
| Email | info@umelky.cz | | |
| Hodnotící kritéria: | | | |
| Celková nabídková cena bez DPH | 3.224.906,00 Kč | | |
| DPH 21% | 677.230,26 Kč | | |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 3.902.136,26 Kč | | |
| <p>Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za účastníka zadávacího řízení: Účastník zadávacího řízení se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami řízení, těmto podmínkám porozuměl v plném rozsahu a bez výhrad je akceptuje, včetně obchodních podmínek návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace. V případě, že bude nabídka účastníka při splnění podmínek účasti vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře s objednatel smlouvu v tomto znění.</p> | | | |
| Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče: | | | |
| Titul, jméno a příjmení | Funkce | Podpis, razítko | Datum |
| Ing. David Kozák | jednatel | <p>Umělky s.r.o. Fučíkova 909/19, 628 00 Brno IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763 tel. 776 247 453, 606 023 733 e-mail: info@umelky.cz</p>  | 19.9.2022 |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------|---|
| Stavba : | Výstavba fotbalového hřiště z umělého trávniku | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | Fotbalové hřiště | Blatnice pod Svatým Antonínkem | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 Odstranění stávajících povrchů a konstrukcí | 178 324 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zemní práce (příprava podloží) | 712 711 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spotovní povrch | 1 165 430 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oplocení sportoviště | | 374 421 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Osvětlení sportoviště | | 794 020 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 2 056 465 | 1 168 441 | 0 | 0 | 0 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název RN | Kč | % | Základna | Kč |
|-----------------------|-----------|------|--------------|------------------|
| Materiál | 2 579 925 | 80,0 | 3 224 906,00 | 2 579 925 |
| Stavební práce | 644 981 | 20,0 | 3 224 906,00 | 644 981 |
| Práce svépomocí | 0 | 0,00 | 3 224 906,00 | 0 |
| | 0 | 0,00 | | 0 |
| | 0 | 0,0 | | 0 |
| | 0 | 0,0 | | 0 |
| | 0 | 0,00 | | 0 |
| | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM bez DPH | | | | 3 224 906 |
| DPH | | | | 677 230 |
| Celkem s DPH | | | | 3 902 136 |

Položkový rozpočet

Blatnice pod Svatým Antoníčkem - Výstavba fotbalového hřiště z umělého trávniku

| Oddíl | Ř | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|----------|----|---|-------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | 3 224 906,0 |
| | | Výstavba fotbalového hřiště o rozměrech 37 x 24 m | 888 | m2 | | |
| | | Seznam položek pro oddíl : | | | | |
| 1 | | Odstranění stávajících povrchů a konstrukcí | | | | 178 324,0 |
| | 1 | Skrývka zeminy do hloubky 30 cm. | 266,0 | m3 | 242,00 | 64 372,0 |
| | 2 | Přesuny hmot na místě | 1,0 | mj | 15 000,00 | 15 000,0 |
| | 3 | Odvoz zeminy a uložení na skládku celkem 266 m3 | 266,0 | m3 | 372,00 | 98 952,0 |
| 2 | | Zemní práce (příprava podloží) | | | | 712 711,0 |
| | 4 | Dodání a instalace zahradního obrubníku 1000x200x50 mm, do betonového lože | 122,0 | bm | 540,00 | 65 880,0 |
| | 5 | Drenážní systém DN 100 včetně výkopu a usazení drenážních trubek | 296,0 | bm | 347,00 | 102 712,0 |
| | 6 | Dodání a celoplošná instalace geotextílie 200g | 888,0 | m2 | 78,00 | 69 264,0 |
| | 7 | Celoplošné srovnání zemní pláně a zhutnění podloží vybrační deskou / válcem na 50 MPa | 888,0 | m2 | 19,00 | 16 872,0 |
| | 8 | Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mm ve výšce 120 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávniku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu | 107,0 | m3 | 1 390,00 | 148 730,0 |
| | 9 | Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mm ve výšce 60 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávniku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu | 53,0 | m3 | 1 871,00 | 99 163,0 |
| | 10 | Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16 mm ve výšce 40 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávniku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu | 36,0 | m3 | 1 990,00 | 71 640,0 |
| | 11 | Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 4-8 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávniku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu | 18,0 | m3 | 3 105,00 | 55 890,0 |
| | 12 | Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-4 mm ve výšce 15 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávniku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu | 15,0 | m3 | 5 504,00 | 82 560,0 |
| 3 | | Spotovně povrch | | | | 1 165 430,0 |
| | 11 | Dodání a instalace umělé fotbalové trávy 3. generace (min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy min. 58 mm, Dtex min. 15 000, Tloušťka vláken min. 500 µm, počet vpichů min. 8020/m2, hmotnost min. 2 5100 gr/m2, všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásky minimální šířky 30 cm | 888,0 | m2 | 744,00 | 660 672,0 |
| | 12 | Lajnování na malou kopanou (bílá barva). Zahnuje lepidlo, pásky a spojovací materiál vč. instalace na nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů. | 1,0 | mj | 58 201,00 | 58 201,0 |
| | 13 | Plošná, rovnoměrná aplikace křemičitého písku frakce 0,6-1,2 mm včetně zapravení do povrchu | 888,000 | m2 | 35,00 | 31 080,0 |
| | 14 | Dodání přírodně bílého křemičitého písku frakce 0,6/1,2. Celkem 28 kg na m2 (tun) | 25,000 | tun | 3 900,00 | 97 500,0 |
| | 15 | Plošná, rovnoměrná aplikace šedého gumového granulátu EPDM speciálním strojem, zapravení výplně do povrchu rovnoměrně po celém povrchu | 888,000 | m2 | 48,00 | 42 624,0 |
| | 16 | Dodání šedého gumového granulátu EPDM frakce 1,0/3,0. Celkem 13 kg na m2 (11,5 tun) | 11,500 | tun | 21 550,00 | 247 825,0 |

| Oddíl | Ř | Popis řádku | Množství (Mj) | Mj | Sazba | Číslo |
|-------|----|---|---------------|----|------------|------------|
| | 17 | Kartáčování povrchu, plošná dekomprese a srovnání výplně | 888,000 | m2 | 31,00 | 27 |
| | | | | | | 374 |
| 4 | | Oplocení sportoviště | | | | |
| | 18 | Instalace oplocení - sportovních sloupků na oplocení - 4900 mm ZN+PVC, 60mm včetně instalace do betonového lože | 38,0 | ks | 2 850,00 | 108 |
| | 19 | Instalace vzpěr pro oplocení | 12,0 | ks | 2 520,00 | 30 |
| | 20 | Ocelová napínací lanka 4mm po celém obvodu hřiště ve třech výškách 0/2/4m včetně napínacích zařízení | 366,0 | bm | 121,00 | 44 |
| | 21 | Instalace oplocení z polypropylenové sítě šířka 5mm s oky 45 x 45 mm, výška do 4m, napnutí na sloupky. Sít bude uchycena na napínacích lankách v minimální vzdálenosti 250mm. | 488,0 | m2 | 315,00 | 153 |
| | 22 | Vstupní branka 100x200cm včetně instalace | 1,0 | ks | 18 435,00 | 18 435,00 |
| | 23 | Vstupní branka 200x200cm včetně instalace | 1,0 | ks | 19 440,00 | 19 440,00 |
| | | | | | | 794 020,00 |
| 5 | | Osvětlení sportoviště | | | | |
| | 25 | Osvětlení sportoviště - plánovaná intenzita - 200Lx uvažováno se čtyřmi novými stožáry 12m celkem 4ks LED svítidel 1550W WS290 celkový příkon 6,2kW | 4,0 | ks | 198 505,00 | 794 020,00 |

| | |
|---|--------------|
| Celkem bez DPH | 3 224 906,00 |
| DPH | 677 230,26 |
| CELKEM s DPH | 3 902 136,26 |
| Z toho oplocení a osvětlení s DPH | 1 413 813,61 |
| % z celkový zp.,nákladů (max. do 40%) | 36,23% |