171/2025

Smlouva o dílo č. 01- 10/2025Mo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
se sídlem : 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem čp. 28
zastoupená :Petr Buzík, starosta obce
IČO :00284769
DIČ :CZ00284769
dále jen „**objednatel**"

a

MOEL s.r.o.
se sídlem :Šumice 511, PSČ 687 31 Šumice
zastoupená :Jiří Šedivec, jednatel společnosti
zapsaná :v obchodním rejstříku u KS v Brně ,oddíl C, vložka 5345
IČO :46343130
DIČ :CZ46343130
telefon : 572 691 142
dále jen „**zhotovitel**"

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Název stavby : **Blatnice p. Sv. Antonínkem, VO ul. Antonínkova, Řádek**

Místo stavby : Blatnice pod Svatým Antonínkem

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce VO vč. zemních prací v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, VO ul. Antonínkova a Řádek (dále jen„*dílo*") podle nabídkových rozpočtů zpracovaných zhotovitelem, přičemž tyto rozpočty tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v bodě 3.1. této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu specifikovanou v bodě 5.1. této smlouvy.

IV. Lhůty plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat bez vad dílo specifikované v čl. III. této smlouvy nejpozději do dne **31.5.2026**.

V. Cena díla- dle nabídkového listu

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v čl. III. této smlouvy ve výši **3 821 911,-Kč** vč. DPH.

Cena celkem bez DPH -	**3 158 604** Kč.
DPH 21% -	663 307 Kč.
Cena celkem vč. DPH -	**3 821 911** Kč.

5.2 Rozpis ceny díla je uveden v nabídkovém listě a v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

VI. Platební podmínky a fakturační režim

6.1. Zálohová faktura ve výši **1 900 000** Kč .vč. DPH bude vystavena zhotovitelem po dokončení 50% objemu díla po vzájemném odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem.

6.2. Konečná faktura ve výši **1 921 911** Kč. vč. DPH bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po řádném dokončení a předání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.

6.3. Faktury budou vystaveny se splatností 15 kalendářních dnů a budou zaplaceny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na předmětné faktuře.

VII. Smluvní úrok z prodlení a pokuty

7.1. Jestliže objednatel nezaplatí daňový doklad (fakturu) ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Další ujednání

8.1 Objednavatel poskytne zhotoviteli součinnost ohledně všech technických informací nezbytných pro zdárné provedení díla.

8.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel objednateli poskytne na dílo specifikované v čl. III. této smlouvy záruku za jakost díla, přičemž délka záruční doby je 2 roky od převzetí díla objednatelem.

8.3. Dodaný materiál zůstává až do konečného zaplacení majetkem zhotovitele.

IX. Závěrečné ustanovení

9.1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2. Všechny další náležitosti, které nejsou uvedené v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou řešeny formou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.4. Účastníci smlouvy dále prohlašují, že jsou seznámení s jejím obsahem, sjednaným podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz připojují své podpisy.

Přílohač.1 rozpočet - Blatnice pod Svatým Antonínkem, VO ul. Antonínkova, Řádek

V Blatnici pod Svatým Antonínkem
dne: 5. 11. 2025

Za objednatele:

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

.....

Petr Buzík
starosta obce

V Šumicích
dne: 5. 11. 2025

Za zhotovitele:

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel./fax 572 691 142
IČO 46343130 DIČ CZ46343130

.....

Jiří Šedivec
jednatel Moel s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Blatnice pod Sv. Antonínkem, ul. Antonínkova a Řádek, VO a SLP**	JKSO	
Název objektu	**Rekonstrukce veřejného osvětlení**	EČO	
		Místo	Blatnice pod Sv. Antonínkem
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 28,		
Projektant	Ing. Ondřej Ševčík		
Zhotovitel	MOEL s.r.o., Šumice 511, 687 31		
Zpracoval	Puttner, s.r.o.		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	12.06.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	99 879,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	23 949,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	2 948 375,34				17	Jiné VRN		0,00
6		0,00				18	VRN z rozpočtu		86 400,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**	3 072 204,61	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		86 400,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MOEL, s.r.o.

Šumice 511

687 31

IČ 46313430

DIČ CZ46313430

D Celkem bez DPH **3 158 604,61**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 158 604,61	663 306,97

Cena s DPH **3 821 911,58**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769

Petr Buzík

MOEL s.r.o.
687 31 Šumice 511, tel.fax 572 6
IČO 46343130, DIČ CZ4634

	A	B	C	D	E	G	H	I
1			**ROZPOČET**					
2	**Stavba:**		**Blatnice pod Sv. Antonínkem, ul. Antonínkova a Řádek, VO a SLP**					
3	**Objekt:**		**Rekonstrukce veřejného osvětlení**					
4								
6	Objednatel:		Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 28,					
7	Zhotovitel:						Zpracoval: Puttner, s.r.o.	
8	Místo:		Blatnice pod Sv. Antonínkem				Datum: 12. 6. 2023	
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**99 879,77**	**0,000**
14		**997**	**Přesun sutě**				**99 879,77**	**0,000**
15	1	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,510	191,90	21 782,57	0,000
16	2	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,130	580,45	23 293,46	0,000
17	3	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (6km)	t	921,840	20,14	18 565,86	0,000
18	4	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	113,510	276,45	31 379,84	0,000
19	5	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,800	117,80	4 688,44	0,000
20	6	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,330	513,95	169,60	0,000
21		**M**	**Práce a dodávky M**				**2 948 375,34**	**267,333**
22		**46-M-Z**	**Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby**				**188 551,10**	**13,395**
23	7	468031121	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	153,32	306,64	0,000
24	8	468031111	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	7,000	134,90	944,30	0,000
25	9	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	18,090	3 173,00	57 399,57	0,000
26	10	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm	m2	1,440	112,62	162,18	0,000
27	11	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	1,440	211,27	304,23	0,000
28	12	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	6,090	33,44	203,65	0,000
29	13	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	112,820	63,56	7 170,28	0,000
30	14	468021111	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité	m2	0,450	59,47	26,76	0,000
31	15	468041111	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 10 cm	m	46,000	222,30	10 225,80	0,001
32	16	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	2,000	293,12	586,25	0,286
33	17	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	7,000	244,15	1 709,05	0,835
34	18	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	1,440	514,90	741,46	0,000
35	19	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	1,440	38,57	55,54	0,000
36	20	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	90,450	36,24	3 278,13	0,000
37	21	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	134,670	168,15	22 644,76	0,000
38	22	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	26,640	1 016,50	27 079,56	0,000
39	23	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	45,480	380,00	17 282,40	4,058
40	24	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	67,340	408,50	27 508,39	7,516
41	25	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva	m2	6,090	355,30	2 163,78	0,615
42	26	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,450	533,90	240,26	0,083
43	27	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	102,240	83,32	8 518,13	0,000
44		**21-M**	**Elektromontáže**				**1 521 100,27**	**4,282**
45	28	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	404,000	40,00	16 160,00	0,000
46	29	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	276,000	23,00	6 348,00	0,000
47	113	741136031	Propojení kabelů silových celoplastových svorkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	7,000	463,00	3 241,00	0,000
48	*31*	*VI. položka 01*	*Svorka propichovací pro projení kabelu AL a CU na p.b.*	*kus*	*7,000*	*230,00*	1 610,00	*0,000*
49	32	VI. položka 02	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče	kus	2,000	420,00	840,00	0,000
50	*33*	*VI. položka 03*	*Svodič přepětí na holá venk.vedení*	*kus*	*2,000*	*720,00*	1 440,00	*0,000*
51	34	VI. položka 04	Materiál pro přezbrojení RVO vč. práce (jistič 3x20A)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000

	A	B	C	D	E	G	H	I
52	35	210191509	Montáž skříní pojistkových rozpojovacích	kus	2,000	450,00	900,00	0,000
53	36	VI. položka 05	Rozpojovací skříň RF4:3, včetně jištění	kus	2,000	13 800,00	27 600,00	0,000
54	37	220370036	Montáž kabelové skříňky na stožár	kus	5,000	820,00	4 100,00	0,000
55	38	35711806	skříň přípojková na sloup celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 000 (SP110/NSP1P)	kus	3,000	1 820,00	5 460,00	0,008
56	39	35711807	skříň přípojková na sloup celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 000 (SP210/NSP1P)	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	0,007
57	40	VI. položka 06	Montáž trubky ochranné na stožár vč. upevnění	kus	10,000	400,00	4 000,00	0,000
58	41	34571110	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 35/40mm, délka 3m	m	30,000	136,00	4 080,00	0,012
59	42	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	30,000	32,00	960,00	0,002
60	43	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,300	680,00	204,00	0,000
61	44	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	47,000	450,00	21 150,00	0,000
62	45	VI. položka 07	Svítidlo LED 30W dle technické specifikace	kus	38,000	6 200,00	235 600,00	0,000
63	46	VI. položka 08	Svítidlo LED 60W dle technické specifikace	kus	9,000	7 200,00	64 800,00	0,000
64	47	VI. položka 09	Demontáž stožárů osvětlení ocelových délky do 12 m, včetně svítidla, výzbroje, základu a ekologické recyklace	kus	10,000	2 050,00	20 500,00	0,000
65	48	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	40,000	2 350,00	94 000,00	0,000
66	49	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	32,000	5 500,00	176 000,00	1,984
67	50	VI. položka 10	stožár osvětlovací sadový přírubový 133/89/60 v 6,0m	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	0,062
68	51	VI. položka 11	základový rám pro stožár sadový přírubový 133/89/60 v 6,0m	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	0,062
69	52	31674069	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	5,000	7 350,00	36 750,00	0,460
70	53	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	2,000	12 600,00	25 200,00	0,230
71	54	31673001	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	0,068
72	55	34844471	výložník třmenový jednoduchý na bet. stožár vyložení 2000mm	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	0,057
73	56	31674000	výložník třmenový jednoduchý na bet. stožár vyložení 500mm	kus	5,000	960,00	4 800,00	0,029
74	57	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	9,000	980,00	8 820,00	0,000
75	58	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	39,000	654,00	25 506,00	0,000
76	59	31674130	Elektrovýzbroj stožárová - 1 okruh	kus	39,000	573,00	22 347,00	0,012
77	60	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	636,00	636,00	0,000
78	61	VI. položka 12	Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy	kus	1,000	990,00	990,00	0,000
79	62	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	384,000	24,00	9 216,00	0,065
80	63	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 682,505	52,44	88 230,56	0,000
81	64	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	1 043,153	51,87	54 108,35	0,000
82	65	210280211	samostatného	kus	1,000	3 477,00	3 477,00	0,000
83	66	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 911,680	27,84	53 211,61	0,000
84	67	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	1 911,680	129,20	246 989,06	1,223
85	68	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	1 911,680	95,95	183 425,70	0,000
86	69	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 4x16 mm2	kus	21,000	150,00	3 150,00	0,000
87	70	210280712	Měření intenzity osvětlení do 50 svítidel	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
88	71	VI. položka 13	Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem evidenčním	kus	40,000	70,00	2 800,00	0,000
89	72	V22	Výkon montážní plošiny, včetně dopravy	hod	29,000	750,00	21 750,00	0,000
90	73	VI. položka 15	Manipulace vedení, dozor správce sítě	hod	6,000	500,00	3 000,00	0,000
91		**46-M**	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**1 238 723,97**	**249,657**
92	74	460631126	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 110 do 125 mm	m	62,000	1 263,50	78 337,00	0,002
93	75	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	34,125	1 073,50	36 633,19	0,000
94	76	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	34,125	282,15	9 628,37	0,000
95	77	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	40,000	940,50	37 620,00	0,000
96	78	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	22,100	2 717,00	60 045,70	0,000
97	79	59246115v	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní do základu	m2	3,600	351,50	1 265,40	0,000
98	80	28610563	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 300	m	40,000	506,35	20 254,00	0,000
99	81	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	460,000	385,70	177 422,00	0,000
100	82	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	263,000	551,00	144 913,00	0,000
101	83	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	16,667	1 187,50	19 792,06	0,000
102	84	460161683	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	9,000	1 900,00	17 100,00	0,000
103	85	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000	150,10	600,40	0,000

	A	B	C	D	E	G	H	I
104	86	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 466,000	13,30	19 497,80	0,000
105	87	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	1 326,680	93,67	124 270,12	143,281
106	88	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	585,000	27,84	16 283,48	0,000
107	*89*	*34571352*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE*	*m*	*1 911,680*	56,34	107 694,49	*0,669*
108	90	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	585,000	144,40	84 474,00	105,300
109	*91*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*585,000*	97,85	57 242,25	*0,404*
110	92	220182002	Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm	m	585,000	80,75	47 238,75	0,000
111	93	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	460,000	65,36	30 065,60	0,000
112	94	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	263,000	93,20	24 510,29	0,000
113	95	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	16,667	178,60	2 976,73	0,000
114	96	460431683	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 80 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	9,000	285,95	2 573,55	0,000
115	97	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	460,000	94,43	43 437,80	0,000
116	98	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	279,667	127,30	35 601,61	0,000
117	99	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	9,000	168,15	1 513,35	0,000
118	*##*	*VI. položka 16*	*Betonový recyklát pro zásyp výkopu*	*t*	*9,000*	228,00	2 052,00	*0,000*
119	101	VI. položka 17	Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes výkop	m	3,000	308,75	926,25	0,000
120	102	VI. položka 18	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	ks	194,000	17,10	3 317,40	0,000
121	*##*	*VI. položka 19*	*Montážní pěna*	*ks*	*48,500*	237,50	11 518,75	*0,000*
122	104	VI. položka 20	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	241,000	82,65	19 918,65	0,000
123		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**23 949,50**	**0,000**
124		**741**	**Elektroinstalace - silnoproud**				**23 949,50**	**0,000**
125	105	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	17 290,00	17 290,00	0,000
126	106	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	1,000	6 659,50	6 659,50	0,000
127		**VRN**	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**86 400,00**	**0,000**
128		**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**86 400,00**	**0,000**
129	107	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 100,00	17 100,00	0,000
130	108	072002000	Silniční provoz	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	0,000
131	109	VI. položka 21	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000	12 350,00	12 350,00	0,000
132	110	VI. položka 22	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	0,000
133	111	VI. položka 23	Vytyčení IS	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	0,000
134	112	VI. položka 24	Dopravní značení	kpl	1,000	7 600,00	7 600,00	0,000
135			**Celkem bez DPH**				**3 158 604,61**	**267,333**
136								
137								
138			**DPH**			**21%**	**663 306,97**	
139								
140								
141			**CENA CELKEM s DPH**				**3 821 911,58**	
142								
143								