# SMLOUVA O DÍLO

*č.:20260019*

***uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb.občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:***

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem**
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28
IČ: 00284769
Zastoupená: Petr Buzík, starosta obce

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: **ELG-ELECTRIC, s.r.o.**
se sídlem Svatoplukova 1788, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26254131 DIČ: CZ26254131
C 40461 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2362330217/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Libor Těthal, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Josef Valášek, šéfmontér

(dále jen **zhotovitel**)

## II. Výchozí údaje o stavbě

1. Název stavby: **„REKONSTRUKCE MK U MLÝNA, SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“**
2. Místo stavby: Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, PSČ 69671
(dále jen **stavba**)

## III. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je uskutečnění dodávek a provedení **„REKONSTRUKCE MK U MLÝNA, SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“** v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací, vypracovaná Ing.Petrem Hanáčkem, č.11/2025 a cenovou nabídkou zhotovitele, která je jakožto Příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.
Provedení díla se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje zrealizovat formou „na klíč“ (dále jen „dílo“).
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vztahujících se k předmětu díla vč. dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, vč. všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) a vč. koordinační a kompletační činnosti.

2. Zhotovitel je povinen se seznámit s časovým průběhem vzájemného spolupůsobení mezi zhotovitelem a ostatními subjekty zúčastněnými na provádění výše uvedené stavby (dále jen subjekty zúčastněné na výstavbě) v průběhu provádění díla (prací) na základě této smlouvy, a to zejména s příslušnou projektovou dokumentací, harmonogramem postupu prací, a ostatních souvisejících dokumentů. Provádění díla bude koordinováno objednatelem zejména ve vztahu

k ostatním účastníkům výstavby. Pokud je dílo členěno na etapy, detailní rozpis jednotlivých etap bude průběžně písemně upřesňován, příp. měněn objednatelem, což však není změnou díla ani této smlouvy. Zhotovitel čestně prohlašuje, že splňuje podmínky a požadavky ustanovení § 3 a § 74 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, pro provádění díla dle této smlouvy. Pokud dojde u zhotovitele ke změně skutečností dle předchozí věty, je zhotovitel povinen tuto změnu objednateli písemně oznámit do 10 dnů ode dne co nastala.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo, a pro tento případ zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy, a to
a) pokud při předání a převzetí díla nebude toto vykazovat takové vady nebo nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla, resp. předmětu díla,
b) pokud budou splněna další ujednání podle této smlouvy.

## IV. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. III. této smlouvy takto:
   a) **Termín zahájení provádění díla** – do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
   b) Konkrétní HMG prací bude dohodnutý mezi zástupcem objednatele a zhotovitelem individuálně.
   c) **Termín dokončení a protokolárního předání díla** do 20.9.2026.
   Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli, prodlužuje se o dobu tohoto prodlení termín uvedený v odst. IV.1.

2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla nebo jeho části, zejména s termíny dle čl. IV. odst. 1. a 2., po dobu delší než 10 dnů, má se zato, že zhotovitel zmařil svým jednáním význam a účel této smlouvy a objednatel má právo jednostranně ukončit smluvní vztah, zejména odstoupit od této smlouvy, a právo na náhradu škody podle ustanovení §2909 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují, že mohou jednat o přiměřeném prodloužení doby dokončení díla v případě, že:
   a) objednatel neplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů, prodlouží se lhůty o dobu prodlení.
   b) objednatel požaduje změny předmětu smlouvy.
   c) stavební nepřipravenost na straně objednatele, prodlouží se lhůty o dobu prodlení.
   d) body a),b) a c) se upřesní provedením zápisu do stavebního deníku a sepsáním dodatku k této smlouvě.

## V. Cena díla

1. Cena za dílo podle čl. III. této smlouvy byla stanovena vzájemnou dohodou obou smluvních stran a činí **2.838.325,-**Kč bez DPH. K této částce bude účtována dle platného zákona daň z přidané hodnoty.

2. Sjednaná cena díla je neměnná za předpokladu, že dílo bude realizováno dle této smlouvy bez faktických a právních vad, tj.:

2.1.1. Dílo bude zhotoveno v plném rozsahu dle projektové dokumentace (včetně položkového rozpočtu), v dodacích lhůtách dle této smlouvy, v kvalitě odpovídající této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, s vlastnostmi a využitelností k účelům dle této smlouvy a jí sledovanými, případně vlastnostmi obvyklými,

2.1.2. Splněny další podmínky stanovené touto smlouvou, vztahující se ke zhotovení sjednaného díla, včetně dodržení ustanovení týkajících se předání dokumentace skutečného provedení dle této smlouvy nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy a dokladů dle této smlouvy nebo vyplývajících z obecně závazných předpisů platných pro zhotovování děl stejného či obdobného druhu.

3. Jakékoli vícepráce na uvedeném díle musí být odsouhlaseny předem oběma smluvními stranami a budou řešeny samostatnou objednávkou objednatele a jejím potvrzením ze strany zhotovitele, v opačném případě nebude brán na vícepráce zřetel.

## VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel bude předkládat objednateli k odsouhlasení soupisy provedených prací a dodávek s částkami v Kč, a to každý poslední den měsíce, ke kterému se vztahuje uskutečněné plnění. K předloženému soupisu se objednatel vyjádří do 3 dnů. Na základě těchto objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek vystaví zhotovitel fakturu na částku v celkové výši odpovídající částce uvedené v příslušném soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseném objednatelem a s připočtením příslušné DPH.

2. Konečnou fakturu – daňový, příp. účetní doklad je zhotovitel povinen vystavit ke dni řádného protokolárního předání díla objednateli dle čl. X. této smlouvy, tj. ke dni podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“, a předat ji objednateli nejpozději do 5 dnů po tomto protokolárním předání a převzetí díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílčím plněním (zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty) je rozsah skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem a zjištěných k poslednímu dni měsíce tj. v rozsahu uvedeném v soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, tj. v soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseném písemně objednatelem. Tímto písemným odsouhlasením soupisu provedených prací a dodávek objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dílčí plnění (zdanitelné plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty) jsou touto smlouvou sjednána každý poslední den v měsíci. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran podle ustanovení článků VII. a X. této smlouvy, zejména týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty, včetně jejího počátku.

4. Každá faktura musí obsahovat název stavby a ostatní právními předpisy vyžadované náležitosti. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (čl. VI. odst. 1. a 3.). Konečná faktura musí navíc obsahovat soupis všech zhotovitelem vystavených faktur a dopočet do výše smluvní ceny a datum předání a převzetí díla dle čl. X. této smlouvy a musí k ní být přiložen i Protokol o předání a převzetí díla (čl. VI. odst. 2. a čl. X. odst. 6.). Vzhledem k tomu, že ve smyslu platných právních předpisů poskytovaná služba dle CZ-CPA kódu 41až 43 podléhá přenosu daňové povinnosti, rozumí se ceny a částky v této smlouvě a na daňových dokladech bez DPH.

5. Splatnost každé faktury vystavené zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že doklad nebude mít zákonem předepsané nebo v této smlouvě sjednané náležitosti nebo přílohy, má objednatel právo fakturu vrátit. Po odstranění vad, příp. po doplnění požadovaných náležitostí faktury nebo jejích příloh a jejím opětovném doručení objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury v délce podle věty první.

6. Skutečně provedené práce (dílčí plnění) bude zhotovitel účtovat měsíčními fakturami.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle do doby zaplacení dlužné částky.

8. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

## VII. Záruční doba – odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Na provedení díla a realizaci výše uvedené stavby bude použito výrobků s atestem nezávadnosti a dle požadavků platných a účinných právních předpisů v době realizace.

2. Zhotovitel musí pro stavbu v rámci objednatelem stanovených požadavků na rozsah, kvalitu a jakost díla, použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky i bezpečnost užívání.

3. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě předání díla s vadami a nedodělky od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla.

4. Na dodávku technologických zařízení a výrobků od dalších výrobců, poskytuje zhotovitel záruku v délce dle záručních podmínek výrobců (doba uvedená na záručním listě od jednotlivých výrobců), minimálně však v délce 24 měsíců.

5. Záruční doba počíná běžet následující den po protokolárním předání díla objednateli bez vad a nedodělků, příp. následující den po odstranění poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla dle čl. X. této smlouvy.

6. Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován nebo v nedostatečné údržbě.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele – oznámit je zhotoviteli, příp. u jeho právního nástupce nebo správce ustanoveného dle zvláštních právních předpisů, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při reklamaci musí být vady označeny a stručně popsány s uvedením jak se projevují (toto označení vady nelze po dobu jejího řešení měnit; pro reklamaci další, byť související vady, se vyžaduje nové oznámení - jedná se o novou reklamaci).
   Pro případ havárie lze vady nahlásit telefonicky, zprávou elektronické pošty (e-mailem), osobně nebo faxem. Pokud bude vada nahlášena osobně, telefonicky nebo e-mailem, musí být následně potvrzena písemně.

9. Zhotovitel je povinen, pokud se v každém jednotlivém případě nedohodnou smluvní strany písemně jinak, nastoupit a závadu odstranit bez ohledu na to, zda ji uznává či nikoliv:
   a) v případě havárie do 48 hodin od jejího nahlášení (uplatnění)
   b) v ostatních případech neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od jejího nahlášení (uplatnění).

10. Náklady na odstranění vad zjištěných v záruční době nese zhotovitel. Ve sporných případech však jen do doby než dojde k dohodě s objednatelem, popř. do pravomocného rozhodnutí soudu.

## VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho protokolárního předání objednateli. V případě, že zhotovitel v průběhu své činnosti zjistí nedostatky či jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit zejména účel zhotovovaného díla či

způsobit škodu na zdraví či majetku, je povinen na ně objednatele neprodleně písemně upozornit.

2. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, do něhož zaznamenává všechny důležité skutečnosti, týkající se provádění předmětu díla. Stavební deník bude veden dle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje:
   a) dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické i ekologické předpisy,
   b) zajistit si vlastní dozor nad dodržováním bezpečnosti práce a u těch prací, kde to příslušné předpisy vyžadují, ve stanoveném rozsahu i po skončení vlastních prací a plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů,
   c) dodržovat pracovní režim na stavbě, zejména organizovat svou činnost na stavbě tak, aby nedošlo k omezování činnosti objednatele nebo jejich dalších dodavatelů (subjekty zúčastněné na výstavbě),
   d) upozornit objednatele a další osoby na staveništi na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví osob nebo ke škodě na majetku.

4. Zhotovitel je povinen na staveništi používat jen elektrická zařízení odpovídající ČSN 332000-4-11, 332000-7-704, 3320004-47 a 332000-5-51.

5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění svých prací udržovat na stavbě pořádek. Pokud tak přes písemné upozornění objednatele neučiní, provede úklid objednatel. Tyto práce budou účtovány zhotoviteli v částce 500,- Kč za každou odpracovanou hodinu a osobu.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v posledním znění, a vyhlášek MŽP č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.

7. Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.

8. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí a BOZP, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele, a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím, včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el.ruční nářadí smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

## IX. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště (pracoviště, část stavby) v souladu s podmínkami projektové dokumentace v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm.), a to tak, aby nebylo provádění díla znemožněno právy třetích osob.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. s napojovacím bodem elektrického proudu bez nároku na dodatečné vyúčtování energií.

3. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání vymezených ploch pro skladování materiálů a výrobků.

4. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné opatrnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí. V případě poškození je povinen na své náklady zajistit opětovnou funkčnost sítí a nahradit způsobené škody.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi i převzatých prostorách pořádek a čistotu. V případě, že ani po upozornění objednatele nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit odstranění zjištěných závad a nedostatků.

6. Nejpozději do 2 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do původního stavu.

## X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem termín předání a převzetí zhotoveného díla, příp. zahájení přejímacího řízení, nebo předání ucelené části díla. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

2. Za dokončené dílo nelze považovat dílo, pokud současně s dílem nepředá zhotovitel objednateli:
a) atesty, zápisy o osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálů (vše ve 2 vyhotovení)
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného či dodaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (vše ve 2 vyhotovení)
g) originál stavebního deníku
i) zápis o předání zařízení a proškolení obsluhy uživatele (vše ve 2 vyhotovení)
k) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a užívání (vše ve 2 vyhotovení)

3. Objednatel má právo dílo převzít i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X. této smlouvy budou uvedeny vady a nedodělky, které samy sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla, resp. předmětu díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a musí být stanoven termín jejich odstranění.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

6. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, tj. protokol o předání a převzetí díla dle vzoru tohoto protokolu od objednatele.

## XI. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. a v čl. III. této smlouvy po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.

2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.

3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením staveniště je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 60 ti dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se vztahuje i na úrok z prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

## XII. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu tohoto subjektu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen mít materiál, nářadí, nástroje i ostatní věci potřebné ke zhotovení díla a uložené na staveništi řádně zajištěné a mít v platnosti pojištění proti krádeži, pro případ živelných událostí a rovněž pro případ odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám. Doklad o pojištění je povinen na vyžádání objednatele tomuto předložit.

3. Účastníci smlouvy se dohodli, že pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které nemohou být účastníky smlouvy ovlivněny např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, opatření vlády ČR nebo parlamentu ČR ve společenské a ekonomické oblasti, pokud tato opatření mají přímý vliv (např. financování prováděného díla ze státních prostředků apod.) na prováděné dílo apod.

4. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude vyšší moci dovolávat, požádá neprodleně druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, sjednané ceně díla a době plnění. Druhá strana je povinna ihned po obdržení této žádosti provést vůči svým dodavatelům opatření k pozastavení plnění z již uzavřených objednávek – smluv, a do vyřešení vzniklé situace další objednávky či smlouvy neuzavírat. Pokud k dohodě nedojde, má strana, která se vyšší moci dovolává, právo odstoupit od této smlouvy s platností ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

5. Pro případ odstoupení od této smlouvy z důvodu uvedeného v čl. IV. odst. 4., a v čl. XII. odst. 4. této smlouvy účastníci postupují takto:
   a) zhotovitel provede soupis všech dosud provedených a odsouhlasených prací; tyto práce ocení způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
   b) zhotovitel provede soupis všech víceprací (méněprací) a jejich ocenění,
   c) zhotovitel provede soupis všech dosud provedených a neodsouhlasených prací včetně jejich ocenění způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
   d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dosud nepřevzatých a neodsouhlasených částí díla, stanoví termín předání a objednatel je povinen do 3 dnů zahájit přejímací řízení; o předání a převzetí se sepíše zápis,
   e) na základě ukončeného řízení zhotovitel zpracuje konečnou fakturu, v níž provede finanční vyčíslení ke dni ukončení smluvního vztahu s uvedením dosud provedených prací a výkonů, popř. i poskytnutých záloh, včetně vyčíslení snížení sjednané ceny díla této smlouvy,

f) zhotovitel odveze svůj dosud nezabudovaný materiál, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak,
g) po ukončení předávacího řízení projednají účastníci smlouvy obsah dodatku k této smlouvě, v němž bude zejména uveden důvod ukončení smluvního vztahu, výše a způsob vypořádáním vzájemných závazků.

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit straně druhé. Současně s tímto oznámením zašle i návrh dodatku smlouvy.

## XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se ve vztazích založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní řídí obsahem této smlouvy a v otázkách touto smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo dle občanského zákoníku.

4. Tato smlouva, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou nebo se stanou následující přílohy:

   - Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

5. Obě strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv, toto zveřejnění zajistí objednatel.

6. Výše uvedení účastníci prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není žádným způsobem omezena, a že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že jejímu obsahu rozumějí, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu s ní připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Veselí nad Moravou, dne: 21.05.2026.

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 789
①

Petr Buzík, starosta
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem

ELG - ELECTRIC, s.r.o.
Svatoplukova 1780, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 326 555
IČO: 26254131 DIČ: CZ26254131 ③

Libor Těthal
jednatel společnosti ELG-ELECTRIC, s.r.o.

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 00001 | ELEKTRO |
| Objekt: | 435 | Rekonstrukce MK U Mlýna |
| Rozpočet: | so401 | veřejné osvětlení |

Zadavatel — IČO: — DIČ:

Zhotovitel: **ELG-ELECTRIC, s.r.o.** **Svatoplukova 1788, 69801 Veselí nad Mor.** — IČO: — DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 2 838 325,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **2 838 325,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **2 838 325,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **596 048,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **3 434 373,00 CZK** |

v dne

ELG - ELECTRIC, s.r.o.
Svatoplukova 1788, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 326 055
IČO: 26254131 DIČ: CZ26254131 ③

Za zhotovitele

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769
①

Za objednatele

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 00001 | ELEKTRO |
| O: | 435 | Rekonstrukce MK U Mlýna |
| R: | so401 | veřejné osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: M21** | | **Elektromontáže** | | | | **1 095 464,00** | | **1 325 511,44** |
| 1 | 210810054RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 1 035,00000 | 280,00 | 289 800,00 | 21,00 | 350 658,00 |
| 2 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 180,00000 | 82,00 | 14 760,00 | 21,00 | 17 859,60 |
| 3 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 160,00000 | 33,20 | 5 312,00 | 21,00 | 6 427,52 |
| 4 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 200,00000 | 54,00 | 10 800,00 | 21,00 | 13 068,00 |
| 5 | 210220022RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm | m | 60,00000 | 162,00 | 9 720,00 | 21,00 | 11 761,20 |
| | | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | | | | | | |
| 6 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 800,00000 | 131,00 | 104 800,00 | 21,00 | 126 808,00 |
| 7 | 210220302RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) | kus | 50,00000 | 288,00 | 14 400,00 | 21,00 | 17 424,00 |
| 8 | 210220302RT1 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 20,00000 | 176,00 | 3 520,00 | 21,00 | 4 259,20 |
| 9 | 210220302RT6 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) | kus | 24,00000 | 237,50 | 5 700,00 | 21,00 | 6 897,00 |
| 10 | PC348446578 | Svítidlo venk. sloupové LED 3300 lm, 4000 K, IP66 | kus | 24,00000 | 8 840,00 | 212 160,00 | 21,00 | 256 713,60 |
| 11 | PC210202077 | montáž Svítidlo LED na stožár | kus | 24,00000 | 505,00 | 12 120,00 | 21,00 | 14 665,20 |
| 12 | PC21045148664 | Elektrovýzbroj stožáru, včetně dodávky | kus | 24,00000 | 2 662,00 | 63 888,00 | 21,00 | 77 304,48 |
| | | Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. | | | | | | |
| 13 | 210204011RS2 | Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb | kus | 24,00000 | 3 112,00 | 74 688,00 | 21,00 | 90 372,48 |
| 14 | PC31048645136 | Stožár stupňovitý St 2460/76p h=6,0 m horní D76 mm | kus | 24,00000 | 7 559,00 | 181 416,00 | 21,00 | 219 513,36 |
| | | ošetřený gumoasfaltovým nátěrem | | | | | | |
| 15 | 210010023RT1 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 150,00000 | 94,00 | 14 100,00 | 21,00 | 17 061,00 |
| 16 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 20,00000 | 944,00 | 18 880,00 | 21,00 | 22 844,80 |
| 17 | 905 002 | Napojení na stávající zařízení | h | 32,00000 | 450,00 | 14 400,00 | 21,00 | 17 424,00 |
| 18 | 905 007 | Stavební výpomoci | h | 50,00000 | 450,00 | 22 500,00 | 21,00 | 27 225,00 |
| 19 | 905 003 | Demontáž stávajícího zařízení, odvoz a likvidace | h | 50,00000 | 450,00 | 22 500,00 | 21,00 | 27 225,00 |
| **Díl: M46** | | **Zemní práce při montážích** | | | | **1 046 921,00** | | **1 266 774,41** |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 00001 | ELEKTRO |
| O: | 435 | Rekonstrukce MK U Mlýna |
| R: | so401 | veřejné osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 460010024RT3 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m | km | 0,75000 | 4 180,00 | 3 135,00 | 21,00 | 3 793,35 |
| 21 | 919735124R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm | m | 80,00000 | 288,00 | 23 040,00 | 21,00 | 27 878,40 |
| | | včetně spotřeby vody | | | | | | |
| 22 | 460080101RT1 | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu | m3 | 4,00000 | 7 112,00 | 28 448,00 | 21,00 | 34 422,08 |
| 23 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10,00000 | 320,00 | 3 200,00 | 21,00 | 3 872,00 |
| 24 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10,00000 | 3 140,00 | 31 400,00 | 21,00 | 37 994,00 |
| 25 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 10,00000 | 1 265,00 | 12 650,00 | 21,00 | 15 306,50 |
| 26 | PC9051234534 | Zaměření stávajících inženýrských sítí | hod | 80,00000 | 480,00 | 38 400,00 | 21,00 | 46 464,00 |
| 27 | 460200163R00 | Výkop kabelové rýhy 350/800 mm, hornina 3 | m | 110,00000 | 138,50 | 15 235,00 | 21,00 | 18 434,35 |
| 28 | 460200303R00 | Výkop kabelové rýhy 500/1200 mm, hornina 3 | m | 635,00000 | 258,00 | 163 830,00 | 21,00 | 198 234,30 |
| 29 | 460560163R00 | Zához rýhy 350/800 mm, hornina třídy 3 | m | 110,00000 | 62,00 | 6 820,00 | 21,00 | 8 252,20 |
| 30 | 460560303R00 | Zához rýhy 500/1200 mm, hornina třídy 3 | m | 635,00000 | 133,00 | 84 455,00 | 21,00 | 102 190,55 |
| 31 | 460050703R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně | m3 | 24,00000 | 1 740,00 | 41 760,00 | 21,00 | 50 529,60 |
| 32 | PC460100075 | Pouzdrový základ 600x600, v.1200 | kus | 24,00000 | 4 190,00 | 100 560,00 | 21,00 | 121 677,60 |
| 33 | 460600001RT4 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m | m3 | 70,00000 | 490,00 | 34 300,00 | 21,00 | 41 503,00 |
| 34 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 390,00000 | 68,00 | 26 520,00 | 21,00 | 32 089,20 |
| 35 | PC460921185 | Zaměření trasy kabelového vedení | km | 0,72000 | 8 400,00 | 6 048,00 | 21,00 | 7 318,08 |
| 36 | 23170126R | Pěna PU; montážní, výplňová, studnařská; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l | kus | 15,00000 | 295,00 | 4 425,00 | 21,00 | 5 354,25 |
| 37 | 460420022RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 650 mm z písku, lože tloušťky 200 mm | m | 745,00000 | 171,00 | 127 395,00 | 21,00 | 154 147,95 |
| 38 | PC2140423123 | Křižovatka žlab+inženýrské sítě | kus | 30,00000 | 429,00 | 12 870,00 | 21,00 | 15 572,70 |
| 39 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm, fólie PVC šířka 330 mm | m | 850,00000 | 26,00 | 22 100,00 | 21,00 | 26 741,00 |
| 40 | PC38045348131 | Chránička kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop, dodávka a montáž | m | 980,00000 | 91,00 | 89 180,00 | 21,00 | 107 907,80 |
| | | Včetně spojovacího materiálu. | | | | | | |
| 41 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 35,00000 | 4 890,00 | 171 150,00 | 21,00 | 207 091,50 |
| | | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | | | | | | |
| **Díl: OPT01** | | **Příprava pro optiku** | | | | **695 940,00** | | **842 087,40** |
| 42 | PC2104512163 | minimarker, dodávka a montáž | ks | 15,00000 | 690,00 | 10 350,00 | 21,00 | 12 523,50 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 00001 | ELEKTRO |
| O: | 435 | Rekonstrukce MK U Mlýna |
| R: | so401 | veřejné osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PC38045348132 | Chránička kabelu ohebná dvouplášťová DN100mm, výkop, dodávka a montáž | m | 1 150,00000 | 138,00 | 158 700,00 | 21,00 | 192 027,00 |
| | | Včetně spojovacího materiálu. | | | | | | |
| 44 | PC38045348131 | Chránička kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop, dodávka a montáž | m | 3 150,00000 | 91,00 | 286 650,00 | 21,00 | 346 846,50 |
| | | Včetně spojovacího materiálu. | | | | | | |
| 45 | PC3804534828 | svazek mikrotrubiček HDPE 4x 14/10mm, dodávka a montáž | m | 850,00000 | 94,00 | 79 900,00 | 21,00 | 96 679,00 |
| 46 | PC3804534829 | Mikrotrubička 10/5,5, dodávka a montáž | m | 320,00000 | 31,00 | 9 920,00 | 21,00 | 12 003,20 |
| 47 | PC3804534831 | Mikrotrubička 10/6, dodávka a montáž | m | 3 150,00000 | 32,00 | 100 800,00 | 21,00 | 121 968,00 |
| 48 | PC3804534832 | Koncovka pro trubku DN63mm, dodávka a montáž | ks | 60,00000 | 222,00 | 13 320,00 | 21,00 | 16 117,20 |
| 49 | PC380453483 | Optický rozváděč SNM 48 SIS, dodávka a montáž | ks | 3,00000 | 8 800,00 | 26 400,00 | 21,00 | 31 944,00 |
| 50 | PC380453484 | Základ pro optický rozváděč, dodávka a montáž | ks | 3,00000 | 3 300,00 | 9 900,00 | 21,00 | 11 979,00 |
| | **Celkem** | | | | | **2 838 325,00** | | |