

Smlouva o dílo č. 05/2019

Číslo smlouvy

Název projektu: „BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM, POD FLORIÁNKY-
REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a
následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: **Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem**
Zastoupená: Svatavou Blahynkovou, starostkou obce
Sídlo: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28
IČ: 00284769
Telefon: +420 602 659 004
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7184140257/0100
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název společnosti: Ing. Jaroslav Bachan
Zastoupená: Ing. Jaroslav Bachan
Sídlo: Tyršova 717, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 42296951
DIČ: CZ291030441
Stavbyvedoucí stavby: Stanislav Hanák
Telefon: 602 785 598
E-mail: bachan.jaroslav@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1442956389/0800
dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem akce je rekonstrukce a prodloužení kanalizace v ulici v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, v ulici Pod Floriánky a Šance. Budou vybudovány 2 kanalizační stoka AC-6 v délce 251,0 m a AC-6-1 v délce 240,0 m. Dimenze obou stok je DN 250. Stávající betonová stoka DN 400 v ulici Pod Floriánky bude odpojena a nahrazena stokou z PP, DN 250. V ulici Šance bude vybudována kanalizace z trub PP, DN 250. Na kanalizaci bude osazeno 14 ks plastových kanalizačních šachet z PP, DN 800 a bude připojeno 6 domovních přípojek. Kanalizace je navržena z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 250, o tloušťce stěny min. 9,5 mm. Potrubí pro připojení přípojek je navrženo z trub plnostěnných z PP, SN 10, DN 150, o tloušťce stěny min. 6,0 mm. Rekonstrukce a prodloužení stoky bude provedeno kombinací otevřeného výkopu a technologie řízeného horizontálního vrtání. Nejprve bude vybudována stoka AC-6 a poté na ní bude napojena stoka AC-6-1. Připojení stávajících přípojek bude prováděno průběžně. Celkem bude připojeno 6 domovních přípojek. Kanalizace je navržena jako splašková, dešťové vody jsou odváděny stávajícím systémem do zatrubněného potoka a v rámci stavby se neřeší. Po připojení přípojek v ulici Pod Floriánky bude stávající betonové potrubí vyplněno popílkovou suspenzí.
- 1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:
 - a) vedení stavebního deníku,

- b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,
 - c) zřízení dopravního značení během stavby,
 - d) geodetické zaměření stavby,
 - e) zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - f) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
 - g) doložení dokladů nutných ke kolaudaci a užívání stavby,
 - h) dokumentace skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 3 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD,
 - i) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání díla.
- 1.3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
- a) projektové dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Karlem Vašítkem ml., Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČ: 03857221, zakázka číslo: 26/2018, Datum 05/2019
 - b) oceněný výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí výše uvedené dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a objednatel tímto potvrzuje odpovědnost za její správnost a úplnost.
- 1.4. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má přednost při určení rozsahu díla projektová dokumentace.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Rozhodnutím o schválení stavebního záměru k provedení stavby vodního díla, č.j. MVNM/6480/2019/ŽPÚP ze dne 27.2.2019 a vyjádřeními dotčených orgánů, které jsou součástí projektové dokumentace stavby.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
- 1.8. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, přičemž uvedené parametry jsou minimální.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy.
- 1.10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 1.11. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.5.2019

II. CENA

- 2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

Objekt	Kč
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM, POD FLORIÁNKY-REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE celková cena bez DPH	2 938 476,42,-
DPH	617 080,05,-
Celková cena včetně DPH	3 555 556,47,-

- 2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.
- 2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.

- 2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálůvých vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
- 2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel.
- 2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.
- 2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatel odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.
- 3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- 3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od data odeslání.
- 3.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále:
- číslo smlouvy
 - název akce a popis
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby
- 3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.
- 3.6. V případě prodlení s úhradou se sjednává, že objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. MÍSTO REALIZACE

- 4.1. Místem realizace stavby je lokalita Pod Floriánky v k.ú. Blatnice pod Sv. Ant. na pozemcích p.č. 2188/11, 2188/12, 2188/22, 2188/29, 6373/1, 6379/3 a 6390/8.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu dle vzájemné dohody, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.
- 5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
- 5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 5.11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 5.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 5.13. Zhotoviteli má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 5.14. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

- 6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.
- 6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

a) Doba předání a převzetí staveniště	předpoklad 07/2019
b) Doba realizace	od 07/2019 do 10/2019
c) Lhůta pro dokončení stavby	do 31.10.2019
d) Lhůta pro předání a převzetí díla	do 31.10.2019
e) Počátek běhu záruční lhůty	od data řádného převzetí díla objednatelem
- 6.4. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážných lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.
- 8.6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 8.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
- 8.9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
- 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
- 8.12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

- 8.13. Pokud zhotovitel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu se směrnicí 92/57/EHS a zákona č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen dodržovat pravidla a pokyny koordinátora a zpracovaného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví.

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.
- 9.5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit také výkon autorského dozoru projektanta, který je autorem předané DPS (dále jen „AD“).

X. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
- 10.3. Seznam významných poddodavatelů a jiných osob k prokázání kvalifikace se stane přílohou stavebního deníku. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být

provedena předložením nového seznamu nebo zápisem do stavebního deníku. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace, je možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Objednatel je povinen na základě oznámení zhotovitele zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 11.3. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor a případný autorský dozor projektanta.
- 11.4. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému doзору a to minimálně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 3 paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby,Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.6. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- 11.7. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.
- 11.8. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobcí, která však musí být minimálně 24 měsíců.
- 12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům

- dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku.
- 12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
- 13.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 3.000.000,- Kč a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti dílo užívat objednatelem.
- 14.2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.
- 14.3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatelem, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.

- 14.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 14.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- 14.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.
- 14.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přejímacího protokolu.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 15.2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 60 dnů oproti smluvnímu termínu dokončení díla,
 - c) pokud zhotovitel změní poddodavatele prací v rozporu s čl. 8 smlouvy a objednatel na toto pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil.
 - d) zhotovitel nepředá ani po písemné výzvě objednatele do 40 dnů po uzavření smlouvy návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla.
- 15.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 90 dnů.
- 15.4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepiší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo.
- 15.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též za podmínek předjímaných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejm. ust. § 223, a to bez možnosti zhotovitele uplatnit vůči němu jakékoli sankce.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 16.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- 16.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 16.4. Dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontrole, zavazuje se poskytnout objednateli nezbytné informace a veškeré doklady souvisejících s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám k ověřování plnění podmínek této smlouvy, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 16.5. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prováděných prací.

- 16.6. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 16.7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 16.8. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je Krajský soud v Brně.
- 16.9. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
- 16.10. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 1. 7. 2019

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769



objednatel

Přílohy:

1. Podrobný položkový rozpočet s krycím listem

Ing. Jaroslav Bachan
STAVEBNÍ FIRMA
Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441
Provozovna:
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
tel./fax: 518 324 114


zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Floriánky - rekonstrukce a prodloužení kanalizace	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce a prodloužení kanalizace	EČO	
Název části		Místo	Blatnice pod Sv.Ant.
Objednatel		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Ing.Jaroslav Bachan		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Vavříková	31.5.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	462 164,60	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00		
2		Montáž	2 418 311,82	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00		
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00		
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 880 476,42	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		58 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant								D				Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko				23				Součet 7, 12, 19-22	2 938 476,42
Objednatel								24				DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko				25				DPH 21,00 % z 2 938 476,42	617 080,05
Zhotovitel								26				Cena s DPH (ř. 23-25)	3 555 556,47
Datum a podpis				Razítko				E				Přípočty a odpočty	
Zhotovitel								27				Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis				Razítko				28				Klouzavá doložka	0,00
								29				Zvýhodnění + -	0,00

Ing. Jaroslav Bachan
STAVEBNÍ FIRMA
Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441
Provozovna:
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
tel./fax: 518 324 114

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Floriánky - rekonstrukce a prodloužení kanalizace
Objekt: Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Objednatel:
Část: Zhotovitel: Ing.Jaroslav Bachan
JKSO: Datum: 31.5.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV		462 164,60	2 418 311,82	2 880 476,42	403,462	7,837
1	Zemní práce	43 702,20	1 493 355,69	1 537 057,89	291,536	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	20 890,80	20 890,80	0,000	0,933
4	Vodorovné konstrukce	4 514,00	10 141,60	14 655,60	27,797	0,000
5	Komunikace	0,00	251 410,00	251 410,00	61,419	0,000
8	Trubní vedení	413 715,60	321 819,90	735 535,50	22,216	6,904
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	232,80	320 693,83	320 926,63	0,494	0,000
99	Přesun hmot	0,00	278 826,81	278 826,81	0,000	0,000
OST VRN-Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	58 000,00	0,000	0,000
Celkem		462 164,60	2 418 311,82	2 938 476,42	403,462	7,837

ROZPOČET

Stavba: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Floriánky - rekonstrukce a prodloužení kanalizace

Objekt: Rekonstrukce a prodloužení kanalizace

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Ing.Jaroslav Bachan

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Vavříková

Datum: 31.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 880 476,42 403,462

1 Zemní práce 1 537 057,89 291,536

1	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	57,000	350,00	19 950,00	0,000
2	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	57,000	263,00	14 991,00	0,000
3	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	136,000	111,00	15 096,00	0,000
4	113107542	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	136,000	147,00	19 992,00	0,000
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	73,90	5 912,00	0,003
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	191,00	955,00	0,185
7	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	250,000	50,00	12 500,00	0,000
8	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	250,000	20,00	5 000,00	0,000
9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	10,478	396,00	4 149,29	0,000
10	131201101	m3	m3	130,320	251,00	32 710,32	0,000
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	130,980	260,00	34 054,80	0,000
12	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	17,280	1 420,00	24 537,60	0,000
13	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	130,980	550,00	72 039,00	0,000
14	141721117	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř. 1 až 4	m	342,000	2 500,00	855 000,00	0,000
15	1511811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	740,533	60,00	44 431,98	0,000
16	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	740,533	110,00	81 458,63	0,000
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	278,580	20,00	5 571,60	0,000
18	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	538,692	55,20	29 735,80	0,000
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	149,864	180,00	26 975,52	0,000
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 798,368	1,00	1 798,37	0,000
21	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	259,696	175,00	45 446,80	0,000
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	149,864	18,00	2 697,55	0,000

23	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	299,728	300,00	89 918,40	0,000
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,696	91,60	23 788,15	0,000
25	175101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	69,230	356,00	24 645,88	0,000
26	583312000	<i>šterkopísek netříděný zásypový</i>	t	291,348	150,00	43 702,20	291,348

3 Svislé a kompletní konstrukce 20 890,80 0,000

27	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,424	2 950,00	1 250,80	0,000
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	491,000	40,00	19 640,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 14 655,60 27,797

29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,960	540,00	7 538,40	26,395
30	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	2,000	31,10	62,20	0,003
31	1070100	<i>Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30,50-60/12/12</i>	kus	2,000	164,00	328,00	0,000
32	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	21,000	121,00	2 541,00	0,139
33	5922432001	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4</i>	kus	1,000	154,00	154,00	0,040
34	5922432002	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6</i>	kus	3,000	162,00	486,00	0,120
35	5922432103	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8</i>	kus	4,000	177,00	708,00	0,216
36	5922432304	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10</i>	kus	6,000	207,00	1 242,00	0,408
37	5922432305	<i>Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12</i>	kus	7,000	228,00	1 596,00	0,476

5 Komunikace 251 410,00 61,419

38	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	193,000	190,00	36 670,00	54,028
39	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	193,000	900,00	173 700,00	0,000
40	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	57,000	720,00	41 040,00	7,391

8 Trubní vedení 735 535,50 22,216

41	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	12,000	120,00	1 440,00	0,000
42	4	<i>potrubí z PP plnostěnné, hladké, nevrstvené, SN10, d160/6.2, dl.6,0 m</i>	m	12,000	192,00	2 304,00	0,000
43	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	491,000	244,00	119 804,00	0,000
44	1	<i>potrubí z PP plnostěnné, hladké, nevrstvené, SN10, d250/9.6, dl.6,0 m</i>	m	500,820	480,00	240 393,60	0,000
45	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	1,000	459,00	459,00	0,000
46	1020103	<i>Trouba hrdlová betonová TZH-Q 40/200 PR</i>	kus	1,000	2 331,00	2 331,00	0,000

47	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	27,000	100,00	2 700,00	0,000
48	3	<i>spojka PP SN10, DN 250</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>	<i>506,00</i>	<i>13 662,00</i>	<i>0,000</i>
49	877360430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	6,000	170,00	1 020,00	0,000
50	2	<i>sedlová odbočka 250/160</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>2 220,00</i>	<i>13 320,00</i>	<i>0,000</i>
51	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,002	2 950,00	8 855,90	0,000
52	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	13,000	3 500,00	45 500,00	0,000
53	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	23,000	1 870,00	43 010,00	0,211
54	592241600	<i>Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>612,00</i>	<i>4 896,00</i>	<i>2,032</i>
55	592241610	<i>Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>879,00</i>	<i>7 032,00</i>	<i>4,048</i>
56	592241620	<i>Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>1 483,00</i>	<i>10 381,00</i>	<i>7,091</i>
57	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	14,000	2 010,00	28 140,00	0,161
58	592243120	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>1 133,00</i>	<i>15 862,00</i>	<i>8,190</i>
59	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	14,000	2 750,00	38 500,00	0,385
60	1135101	<i>Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/53 KOM V15</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>4 306,00</i>	<i>51 672,00</i>	<i>0,000</i>
61	1135102	<i>Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/58 KOM V20</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 622,00</i>	<i>4 622,00</i>	<i>0,000</i>
62	1135103	<i>Dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/63 KOM V25</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 385,00</i>	<i>4 385,00</i>	<i>0,000</i>
63	0006002	<i>Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>37,000</i>	<i>165,00</i>	<i>6 105,00</i>	<i>0,000</i>
64	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	428,00	856,00	0,000
65	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	563,00	7 882,00	0,098
66	81	<i>Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>2 625,00</i>	<i>36 750,00</i>	<i>0,000</i>
67	R1	Napojení stávající přípojky pomocí pryžové spojky	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	0,000
68	R2	Napojení stávající stoky DN400 (beton/beton) pomocí pryžové spojky SC560 a kroužku BC24/400	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
69	R3	Vyplnění stávající stoky popílkovým stabilizátem	m3	11,053	1 000,00	11 053,00	0,000

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					320 926,63	0,494
70	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,396	120,00	527,52	0,395

71	583801	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,097	2 400,00	232,80	0,097
72	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	368,000	98,00	36 064,00	0,000
73	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	3,517	1 500,00	5 275,50	0,002

99 Přesun hmot 278 826,81 0,000

74	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	133,896	46,80	6 266,33	0,000
75	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	669,480	10,90	7 297,33	0,000
76	979099111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,216	50,00	310,80	0,000
77	979099131	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	84,920	250,00	21 230,00	0,000
78	979099141	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	42,460	450,00	19 107,00	0,000
79	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	484,635	450,00	218 085,75	0,000
80	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,162	800,00	6 529,60	0,000

OST VRN-Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00 0,000

81	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
82	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kplt	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
83	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kplt	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
84	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kplt	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
85	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
86	032103000	Náklady na stavební buňky	kplt	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
87	034303000	Dopravní značení na staveništi	kplt	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
88	041103000	Autorský dozor projektanta	kplt	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
89	041203000	Technický dozor investora	kplt	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
90	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kplt	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000

Celkem

2 938 476,42

403,462

